SIGNATUR

GENERELT

Entreprisegrænse

Centerlinje med stationeringer

BELÆGNINGER OG KANTER

FL1 Fliser, 3 rk 35x35x7cm, adskilt af 1 rk kløvet granitchausssesten (ledelinje)

FL2 Fliser, 2 rk 35x35x7cm, tangeret af 1 rk kløvet granitchausssesten (ledelinje)

FL3 Fliser, 4 rk 35x35x7cm, adskilt af 1 rk kløvet granitchausssesten (ledelinje)

FL4 Fliser, 2 rk 35x35x7cm, adskilt af 1 rk kløvet granitchausssesten (ledelinje)

FL5 Fliser 35x35x7cm

FL6 Fliser 30x30x7,5cm taktilsten med 18 knopper

FL7 Fliser 30x30x7,5cm taktilsten med 4 ledelinjer

GR1 Kløvet granitchausssesten, var. antal rk.

GR2 Chaussesten i bueforbandt. inkl 1 rk kløvet brosten mod kørebane.

GR3 Kløvede granitbrosten

GR4 2 rk jetbrændt granitbordursten 30x60, inkl 4 rk savede jetbrændt granitchaussesten, fordelt med 2 rk mellem bordursten (ledelinje), og 1 rk på hver bordursten yderside.

GR5 Savede jetbrændte granitbrosten

GR6 Savede jetbrændte granitchaussesten, var. antal rk.

KA1-l Fasgranitkantsten. Lige stykker, 15x30 cm. Var. lysning

KA1-r Fasgranitkantsten. Radie-stykker, 15x30 cm. Var. lysning. Radius angivet i meter

KA2 Kløvet brosten, 1 rk. Kløvet chaussesten, 1 rk. Ingen lysning

KA3 Kløvede granitkantsten. Lige stykker, 15x20 cm. Ingen lysning

KA4 Kløvet granitkantsten. Lige stykker, 15 bred, var længde. Var. lysning.

(KA4 er placeret udenfor entreprisegrænsen)

AS1 Asfalt, kørebane og overkørsler

AS2 Asfalt, cykelsti

AS3 Asfalt, rampe

AS4 Asfalt, uden slidlag

AS5 Asfalt, hævet flade

GU1 Grusdække over muldlag, 5 cm slotgrus

Rodvenligt bærelagssystem

Rodvenligt bærelagssystem, glasforstærket

MU1 Muld, plantebed. Afdækkes med 5 cm grus.

INVENTAR

BE1 Eksist armatur på mast genplaceres, inkl ny LED lyskilde. Bygherreleverence

KOTER

xx.xx Ny kote

(xx.xx) Eksist. kote, bevares

rkxx.xx Rist-/dækselkote

rkxx.xx Eksit rist bevares, ristkote reguleres til fremtidigt terræn. Med flydende karm???

dkxx.xx Dæksel, indreguleres af forsyningen

OMRÅDE DER ÆNDRES FRA GRANIT TIL ASFALT

Rev.	Beskrivelse	Revideret	Kontrol	Dato
4				
3				
2				
1	1. Tilføjelse af vejbrønde på hævet flade Dagmarsgade. 2. Ændret kotering asfaltramper Schandorphsvej og Pileborggade. 3. Taktile belægninger fodgængerovergange på hævet flade Dagmarsgade. 4. Tilføjelse af lysmaster på hævet flade Dagmarsgade	JEFO	KRNE	16.06.17

Ringsted Forsyning, Ringsted Kommune

Projekt: Ringsted Dagmarsgade

ORBICON

Emne: Kote-/belægningsplan

Projektnr.	Kotesystem
3691600116	DVR90
Målforhold	Rev.
1:200	

Dato	Projektleder	Projekteret	Tegnet	Kontrol	Godkendt	Tegn. nr.
13.03.2017	PVMA	JOBA	JOBA	KRNE	CORP	L_N_TE_1_01_RIN

ORBICON A/S
Ringstedvej 20 DK - 4000 Roskilde
Telefon: 46 30 03 10
E-mail: info@orbicon.dk