

Ringsted Kommune
4100 Ringsted

Att.: Randi Hjort

Vedr.: 1750 Ringsted Kommune, Ahorn Allé, Indretning af faciliteter til bokseklub

I henhold til aftale har vi udarbejdet revideret overslag, **overslag C**:

Overslaget er revideret i henhold til aftale pr. telefon.

Grundlag for overslaget er:

- Skitseforslag, tegning nr. S112E med seneste revision E, dateret 28.02.2018.
- Brugergruppemødereferater 1-4 samt ovennævnte møde.
- Der er ikke medtaget udgifter til miljøscreening eller miljøsanering.
- Det forudsættes, at arbejdet kan udføres inden for normal arbejdstid.
- Indeks er beregnet til 102.
- Rydning af inventar i rummet er eksklusive.
- Alle beløb er ekskl. moms.

Overslag revision C:

Rum 2, rengøringsrum:

Eksisterende rengøringsrum bibeholdes, idet eksisterende dør flyttes til ny placering, som angivet på skitseforslag. Derudover foretages der ingen arbejder i rengøringsrum.

Rum 3 og 4, bokserum og sandsækkerum:

Eksisterende vægge fjernes i henhold til skitseforslag.

Det bemærkes, at den viste nye dør fra trapperum til bokselokale ikke er medtaget i overslag.

Der foretages udlusning af gulv i del af sandsækkerum og gulv i sandsækkerum lakeres.

Der opsættes nye barrer, enten ved facade eller bagerst i sandsækkerummet.

Der udføres stål til bæringer af sandsække.

Der udføres malerarbejde, omfattende maling på eksisterende vægge, vægge uden filt beklædes, og der foretages malerbehandling af træværk.

Til spejlvæg er i alt afsat kr. 12.000,00.

Der foretages demontering af elinstallationer, inkl. kanal i sandsækkerum.

Der udføres nye stikkontakter, ca. 5 stk., placeret ved eksisterende installation.

Der foretages supplering af belysninger og nye armaturer, i alt 10 stk. er indregnet.

Eksisterende fancoil demonteres.

Der foretages montering af vask i sandsækkerum, i princip som rengøringsvask.

Der foretages flytning af installation for slangevindskab, placeret i computerklub, idet installationen placeres ved væg mod hal.

Eksisterende radiatorer flyttes op.

Eksisterende ventilationsanlæg, forsynet fra foyer ombygges på 1. sal til at betjene bokseklub, idet der i alt er afsat kr. 45.000,00 til dette.

Til etablering af mekanisk ventilation, udført i princip som AirMaster-anlæg, i computerklub, er afsat kr. 115.000,00.

Til etablering af huller i gulv for bokseringe er afsat kr. 9.000,00.

Til uforudseelige udgifter er afsat kr. 52.000,00.

Til omkostninger, herunder honorar, er afsat kr. 105.000,00.

Samlet overslagspris i alt, ekskl. moms **kr. 545.000,00**

Vi håber hermed at have givet de ønskede oplysninger men er naturligvis fortsat til disposition.

Med venlig hilsen
Arkitektfirmaet HS

Henning Jensen