

Projektforslag - prioriteret budgetoverslag	Dato:	22.02.2019
Budgetark	Revision:	B
Sammenstilling	Rev.dato:	13.03.2019

Bemærk, beløb er middelværdi uden statistisk usikkerhed

Sammenstilling

DKK ekskl. moms

Entrepriseudgifter

Byggepladsudgifter og Arbejdsmiljø (Erik og Lyngkilde)	349.592
FGU på Campusskolen, Bygn 3 (Erik og Lyngkilde)	3.623.069
FGU - Hal (minus pavillon) (Erik, Lyngkilde)	839.624
FGU - Fiskeopdræt, installation af nyt udstyr (overslag Kommunen)	374.045
FGU - Landskab (Erik og Lyngkilde)	196.846
Campusskolen - Ombygning afledt af FGU (Erik og Lyngkilde)	115.774
Campusskolen - Ombygning afledt af nye valgfag (Erik og Lyngkilde)	41.115

ST-Skoleinventar/Nordstrøm & Søkvist

Byggepladsudgifter og byggeledelse	209.799
Campusskolen - Faglokaler afledt af FGU	520.163
Campusskolen - Faglokaler afledt af nye valgfag	1.543.042

I alt 7.813.068

Uforudseelige udgifter

(se bemærkninger)

10% **781.307**

Optioner

Ombygning af fast inventar I bygning 1 - fællesrum

I alt 125.000

Projektudgifter

Ringsted Kommune administrative udgifter jf. MLP mail		200.000
Totalrådgivning ifm. entreprisarbejder (inkl. uforudseelige udgifter)	11%	945.381
Diverse projektudgifter, afsat (byggesagsbehandling, entreprisforsikring, landmåler mv.)	2%	171.888
Flytteudgifter PGU til Campus + interne flytninger afsat beløb		175.000

I alt 1.492.269

I alt - eksklusiv option, ekskl. moms

10.086.644

I alt - inklusiv option, ekskl. moms

10.211.644

Bemærkninger:

Beløb i sammenstillingen er angivet som kalkulationens middelværdi uden statistisk usikkerhed, idet sammenstillingen opererer med traditionel UFO.

Budgettet forudsætter en høj grad af genbrug af det eksisterende faste inventar på nuv. PGU og på Campusskolen

Uforudsete udgifter skal blandt dække over stor usikkerhed på installationssiden, samt for omfang inventar der kan genbruges

Det anbefales at udføres en miljøscreening for identifikation af risiko for miljøskadelige stoffer inden iværksættelse af arbejderne. Udgifter til miljønaering er ikke medregnet på indeværende tidspunkt

Ansvar: ERIK og Lyngkilde
 Budgetark: Byggeplads og Arbejdsmiljø
 Delområde: alle områder under Erik og Lyngkilde

Dato: 22.02.2019
 Revision: **B**
 Rev.dato: **11.03.2019**

Pos.	Emne	Mgd.	Enh.	Pmin	Psan	Pmax	Mid
0.10 Byggesag							
0.10.1	Byggepladsudgifter	1	sum	180.000	240.000	300.000	240.000
0.10.2	Udførelse af nye separate målere VUC + Campusskolen	1	sum	18.000	25.000	30.000	24.592
0.10.3	Separat låsesystem	1	sum	30.000	40.000	50.000	40.000
I alt, byggesag							<u>304.592</u>
0.11 Arbejdsmiljø							
0.11.1	Sikkerhedskoordinator (b)	1	sum	15.000	25.000	30.000	23.980
0.11.2	Miljørapport (note - budgetsum er ekskl. miljøsanering)	1	sum	15.000	20.000	30.000	21.020
I alt, arbejdsmiljø							<u>45.000</u>
I alt, alle arbejder							<u>349.592</u>
							<i>MIDsamlet</i>

Ansvar: ERIK og Lyngkilde
 Budgetark: FGU på Campusskolen, bygning 3
 Delområde: 3.01, 3.02

Dato: 22.02.2019
 Revision: **B**
 Rev.dato: **11.03.2019**

Pos.	Emne	Mgd.	Enh.	Pmin	Psan	Pmax	Mid
Lærerværelse, kontorer og Gang							
Overslag - ERIK							
Nedrivning							
	Nedrivning af fast inventar inkl. bortskaffelse	1	sum	5.000	7.000	10.000	7.204
	Aftagning af gulvbelægning inkl. bortskaffelse	119	m2	20	50	70	5.707
	Demontering af fodpaneler inkl. bortskaffelse	46	lbm	10	20	30	924
	Demontering af eksisterende dør/gerichter. Inkl. Bortskaffelse	1	stk	600	800	1.200	841
	Demontering af eksisterende lofter inkl. Bortskaffelse	119	m ²	60	70	80	8.330
							0
Murer							
	Opmuring af eksisterende dørhul (murværk - 10M)	1	sum	5.000	7.000	10.000	7.204
	Etablering af nyt dørhul (murværk - 9M)	1	sum	3.500	5.000	7.000	5.102
							0
Tømer							
	Levering og montering af nye døre inkl. Gerichter	4	stk	6.000	8.000	10.000	32.000
	Etablering af nye gipsvægge	77	m2	600	850	1.000	63.879
	Levering og montering af nye lofter	119	m2	500	600	750	72.614
	Montering af nye malerbehandlet fodpaneler	86	lbm	100	120	150	10.544
	Levering og montering af te-køkken	1	sum	30.000	50.000	70.000	50.000
Gulvmand							
	Etablering af ny gulvbelægning	116	m2	400	500	600	58.000
Maler							
	Malerbehandling af eksisterende vægge inkl. spartling	131	m2	65	85	100	11.001
	Malerbehandling af nye vægge inkl. spartling	100	m2	70	90	100	8.796
							0
Inventar							
							0
							0
							0
							0
Overslag - Lyngkilde							
Nedrivning							
	Nedrivning af emhætter + vvs	1	sum	18.000	20.000	22.000	20.000
VVS							
	Ny vent. kanalføring	800	m ³ /f	100	112	125	89.763
	VVS ved Trinette	1	sum	8.000	10.000	12.000	10.000
	Omlægning af varmerør ved ny væg	1	sum	4.000	5.000	6.000	5.000
							0
EL							
	Demontering	1	sum	4.000	8.000	10.000	7.592
	El-tavle	117	m ²	80	90	100	10.530
	Føringsveje	117	m ²	70	80	90	9.360
	Installationskanaler	30	m	400	600	1.000	19.224
	Lysinstallation med dagslysregulering	117	m ²	300	350	450	42.144
	Belysningsarmaturer	117	m ²	250	300	400	36.294
	Kraftinstallationer	117	m ²	55	60	70	7.139
	230V dobbeltudtag i installationskanal	11	stk	500	600	750	6.712
	PDS-udtag i installationskanal	15	stk	1.300	1.600	1.700	23.388
	ABA-anlæg	117	sum	150	200	300	24.594
							0
I alt, Lærerværelse, kontorer Og Gang							653.887

Base - Byg, Byggeri og Bolig					
Overslag ERIK					
Nedrivning					
Demontering af fast inventar	1 sum	1.500	3.500	4.500	3.296
Murer					
0					
Tømer					
Etablering af nye gipsvægge	10 m2	600	850	1.000	8.296
Levering og montering af nye døre inkl. Gerichter	2 stk	6.000	8.000	10.000	16.000
Levering og montering af nye fodpaneler, malerbehandlet	8 lbm	100	120	150	976
0					
Gulvmand					
Slibning af eksisterende trægulv inkl. lakering.	120 m2	150	180	250	22.580
Maler					
Malerbehandling af eksisterende vægge inkl. spartling	151 m2	65	85	100	12.681
Malerbehandling af nye væg inkl. spartling	10 m2	70	95	100	909
0					
Inventar					
Inventar - genbrug fra Produktionshøjskolen (afventer input fra FGU)	1 sum	0	0	0	0
Overslag - Lyngkilde					
0					
VVS					
Spånsug flyttes	1 sum	15.000	20.000	25.000	20.000
Udskiftning af 1 radiator	1 stk	8.000	10.000	12.000	10.000
0					
EL					
Adskillelse af el-installationer mellem C1.279 og C1.275	1 sum	1.500	2.000	3.000	2.102
Demontering af installation for eksisterende maskiner	1 sum	6.000	8.000	10.000	8.000
Kraftinstallation for nye maskiner	1 sum	15.000	20.000	25.000	20.000
El-forsyning til spånsug	1 sum	3.000	5.000	7.500	5.102
0					
I alt, Base - Byg, Byggeri og Bolig					129.942

Nyt HC-toilet og istandsættelse af eks. Toilet					
Overslag ERIK					
Nedrivning					
Demontering af eksisterende dør/gerichter. Inkl. Bortskaffelse	2 stk	600	800	1.200	1.682
Nedrivning af gipssvæg	10 m2	50	80	100	780
Nedrivning af vægfliser	10 m2	50	80	100	780
Nedrivning af gulvfliser	2 m2	50	80	100	117
Nedrivning/demonteirng af sanitetstilbehør	1 sum	50	80	100	78
Nedrivning af gipsloft	5 m2	60	70	80	315
Murer					
Levering og montering af vægfliser	16 m2	400	500	700	8.327
Levering og montering af gulvfliser	5 m2	500	600	800	2.792
0					
Tømer					
Levering og montering af nyt gipsloft	5 m2	400	500	650	2.296
Levering og montering af nye døre inkl. Gerichter	1 stk	6.000	8.000	10.000	8.000
Levering og montering af gipsvæg	6 m2	600	850	1.000	4.978
Gulvmand					
0					
Maler					
Malerbehandling eksisterende vægge	6 m2	65	85	100	504
Malerbehandling ny vægge	7 m2	70	95	100	636
Malerbehandling af eksisterende gipsloft	3 m2	65	85	100	210
Malerbehandling af nyt gipsloft	5 m2	70	95	100	409
Fast inventar					
Sanitetstilbehør til HC-toilet (Bygherreleverance)	1 sum	0	0	0	0

Overslag - Lyngkilde						
VVS						0
	Ny VVS	1 sum	22.000	25.000	28.000	25.000
						0
EL						0
	Demontering	1 sum	1.500	2.000	3.000	2.102
	Demontering af AIA/ADK på facadedør	1 sum	1.500	2.000	3.000	2.102
	Lysinstallation	1 sum	4.000	5.000	7.500	5.306
	Belysningsarmaturer	4 stk	1.500	2.000	3.000	8.408
	Ændringer ifm. ABA-anlæg	1 sum	3.000	4.000	6.000	4.204
I alt, Nyt HC-toilet og istandsættelse af eks. Toilet						<u>79.024</u>

Istandsættelse af trapperum

Overslag - ERIK						
Nedrivning						0
						0
Murer						0
						0
Tømer						0
						0
Gulvmand						0
						0
Maler						0
	Malerbehandling af eksisterende vægge inkl. spartling	240 m2	65	85	100	20.155
	Malerbehandling af eksisterende gericher på enkeltøre (2 stk.)	10 lbm	60	70	100	741
	Malerbehandling af eksisterende gerichter på dobbeltdøre (2 stk)	12 lbm	60	70	100	889
	Malerbehandling af eksisterende fodpaneler	40 lbm	60	70	100	2.963
						0
						0
Overslag - Lyngkilde						0
VVS						0
	Konvektor ændrer str.	1 sum	7.500	10.000	12.500	10.000
EL						0
	Lystænding ifm. Ny dør til hovedindgang	1 sum	4.000	5.000	7.500	5.306
						0
I alt, Istandsættelse af trapperum						<u>40.054</u>

Mødelokale/Vejledning

Overslag - ERIK					
Nedrivning					
Demontering af eksisterende dør/gerichter. Inkl. Bortskaffelse	1 stk	600	800	1.200	841
					0
					0
Murer					
Etablering af nyt dørhul (9M) (murværk)	1 sum	3.500	5.000	7.000	5.102
					0
Tømer					
Levering og montering af nye døre inkl. Gerichter	1 stk	6.000	8.000	10.000	8.000
Montering af malerbehandlet fodpaneler.	1 lbm	100	120	150	122
Gulvmand					
					0
Maler					
Malerbehandling af eksisterende vægge inkl. spartling	75 m2	65	85	100	6.298
Malerbehandling af eksisterende fodpaneler	20 lbm	65	85	100	1.680
Lukning af dørhul (på begge sider)	1 sum	800	1.000	1.200	1.000
Malerbehandling af blændet dørhul inkl. spartling	2 m2	70	95	100	191
					0
					0
Overslag - Lyngkilde					
Nedrivning					
Demontering af kemikalie udsugning	1 sum	4.000	5.000	6.000	5.000
VVS					
Etablering af ny radiator	1 stk	7.500	10.000	12.500	10.000
Ny vent. kanalføring	150 m ³ /t	100	112	125	16.831
					0
EL					
Demontering	1 sum	1.500	2.000	3.000	2.102
El-tavle	24 m ²	80	90	100	2.160
Installationskanaler	8 m	400	600	1.000	5.127
Lysinstallation med dagslysregulering	24 m ²	300	350	450	8.645
Belysningsarmaturer	24 m ²	250	300	400	7.445
Kraftinstallationer	24 m ²	55	60	70	1.464
230V dobbeltudtag i installationskanal	4 stk	500	600	750	2.441
PDS-udtag i installationskanal	4 stk	1.300	1.600	1.700	6.237
					0

I alt, Mødelokale/Vejledning**90.685****Base: Mad og ernæring, depot, bod, vejledning, Lærerforberede**

Overslag - ERIK					
Nedrivning					
Demontering af fast inventar/saniet (Fysik/kemi)	1 sum	1.500	2.500	4.500	2.704
Aftagning af eksisterende gulvbelægning inkl. bortskaffelse	119 m2	20	50	70	5.707
Demontering af fodpaneler inkl. bortskaffelse	46 lbm	10	20	30	920
Nedrivning af eksisterende lofter inkl. bortskaffelse	120 m2	60	70	80	8.372
Demontering af eksisterende glasvæg, inkl. bortskaffelse	9 m2	150	220	300	1.998
Murer					
					0
					0
Tømer					
Etablering af nye gipsvægge	90 m2	600	850	1.000	74.663
Etablering af nye lofter (hygiejnelofter i køkken)	90 m2	600	700	800	63.000
Etablering af nye lofter	29 m2	500	600	750	17.696
Etablering af nyt dørhul	1 sum				0
Levering og montering af nye døre inkl. gerichter	2 stk	6.000	8.000	10.000	16.000
Levering og montering af nye skydedøre inkl. gerichter	2 stk	7.000	8.000	9.000	16.000
Levering og montering af ny rullegitter (brandgitter)	1 stk	12.000	18.000	25.000	18.204
Levering og montering af fliser på vægge i køkken	1 sum	8.000	10.000	12.000	10.000

FGU - Ringsted
Budgetoverslag
Arbejder vedr. FGU på Campusskolen

Gulvmand						0
Etablering af ny gulvbelægning (Hygiejne gulv i køkken)	87 m2	550	750	950		65.250
Levering og monering af nye malerbehandlet fodpaneler	91 lbm	100	120	150		11.106
Maler						0
Malerbehandling af eksisterende vægge inkl. pletspartling	80 m2	65	85	100		6.718
Malerbehandling af nye væg inkl. spartling	175 m2	95	95	100		16.804
Malerbehandling af eksisterende gerichter på døre	10 lbm	60	70	100		741
						0
						0
Inventar						0
Montering af fast inventar (produktionskøkken) alt nyt	1 sum	350.000	500.000	750.000		520.408
Levering og montering af fast inventar (Kantineudsalg)	1 sum	12.000	20.000	25.000		19.388
Overslag - Lyngkilde						0
Nedrivning						0
Demontering af Eks. Punktug + vvs	1 sum	17.500	20.000	22.500		
VVS						0
Vent. produktionskøkken	3.000 m ³ /f	80	100	120		300.000
VVS produktionskøkken	1 sum	55.000	60.000	65.000		60.000
Ny vent. kanalføring øvrige lokaler	408 m ³ /f	100	112	125		45.779
Emhætter	2 stk	19.000	20.000	21.000		40.000
Varmeflade vvs til ventilation	1 stk	15.000	20.000	25.000		20.000
Kloak						
Etablering af fedtudskiller	1 sum	50.000	50.000	50.000		50.000
EL						
Demontering	1 sum	4.000	8.000	10.000		7.592
Hovedledning 125A	1 sum	40.000	50.000	60.000		50.000
El-tavle for produktionskøkken 125A	1 sum	15.000	20.000	30.000		21.020
Forsyning til ventilationsanlæg	1 sum	4.000	6.000	10.000		6.408
Føringsveje	117 m ²	70	80	90		9.360
Installationskanaler	15 m	400	600	1.000		9.612
Lysininstallation med dagslysregulering	117 m ²	300	350	450		42.144
Belysningsarmaturer	117 m ²	250	300	400		36.294
Kraftinstallationer	117 m ²	55	60	70		7.139
Kraftinstallationer - Produktionskøkken	1 sum	60.000	75.000	100.000		77.041
230V dobbeltudtag i installationskanal	8 stk	500	600	750		4.882
PDS-udtag i installationskanal	12 stk	1.300	1.600	1.700		18.710
ABA-anlæg	117 m ²	150	200	300		24.594

Mad og ernæring, depot, bod, vejledning, Lærerforberedelse.
1.706.255
3.06 Indgang - Istandsættelse
Overslag - ERIK
Nedrivning

0

0

0

Murer

0

0

0

0

Tømer

0

0

0

Gulvmand

0

0

0

Maler

0

 Malerbehandling af eksisterende vægge på toiletter inkl. Pletspartling 8 m² 65 **95** 100 719

 Malerbehandling af eksisterende vægge i gang 44 m² 65 **95** 100 3.956

 Malerbehandling af eksisterende gerichter på døre 25 lbm 60 **70** 100 1.852

0

Inventar

0

 Sanitettilbehør - bygherrelevance 1 sum 0 **0** 0 0

0

Overslag - Lyngkilde						0
VVS						0
	Ingen vvs-arbejder					0
						0
EL						0
	Ingen el-arbejder					0

I alt, indgang - istandsættelse**6.527**

3.07 Istandsættelse af fællesrum						
Overslag - ERIK						
Nedrivning						
	Demontering af fast inventar	1 sum	1.500	2.000	2.500	2.000
						0
Murer						0
						0
Tømer						0
						0
Gulvmand						0
						0
Maler						0
	Malerbehandling af eksisterende vægge inkl. pletspartling	100 m2	65	85	100	8.398
	Malerbehandling af eksisterende fodpaneler.	40 lbm	60	70	100	2.963
						0
Inventar						0
						0
						0
Overslag - Lyngkilde						0
VVS						0
	Ingen vvs-arbejder					0
						0
EL						0
	Ingen el-arbejder					0

I alt, Istandsættelse af fællesrum**13.361**

3.08 Kopirum/Depot						
Overslag - ERIK						
Nedrivning						
	Demontering af dør inkl. Gericher og bortskaffelse	1 stk.	10	20	30	20
						0
Murer						0
	Etablering af nyt dørhul (9M)(murværk)	1 sum	3.500	5.000	7.000	5.102
						0
Tømer						0
	Levering og montering af nye døre inkl. Gerichter, malerbehandlet	1 stk	6.000	8.000	10.000	8.000
						0
Gulvmand						0
						0
						0
Maler						0
	Malerbehandling af eksisterende vægge inkl. pletspartling	42 m2	65	85	100	3.527
	Malerbehandling af eksisterende fodpaneler.	18 lbm	60	70	100	1.333
						0

FGU - Ringsted

Budgetoverslag

Arbejder vedr. FGU på Campusskolen

Inventar						0
						0
Overslag - Lyngkilde						0
						0
VVS						0
Ny vent. kanalføring	100 m ³ /t	100	112	125	11.220	0
						0
EL						0
Installationskanaler	6 m	400	600	750	3.539	
Lysinstallation med fast fase på belysningsarmaturer	1 sum	1.500	2.000	3.000	2.102	
Belysningsarmaturer med PIR	2 stk	2.000	3.000	4.000	6.000	
230V dobbeltudtag i installationskanal	3 stk.	500	600	750	1.831	
PDS-udtag i installationskanal	3 stk	1.300	1.600	1.700	4.678	
						0
I alt, Kopirum/Depot						<u>47.352</u>

Base - Industri						
Overslag - ERIK						
Nedrivning						0
						0
Murer						0
						0
Tømer						0
Levering og montering af fodpaneler, malerbehandlet	4 lbm	100	120	150	488	
						0
Gulvmand						0
						0
Maler						0
Malerbehandling af eksisterende vægge inkl. pletspartling	197 m ²	65	85	100	16.544	
Malerbehandling af eksisterende gerichter på døre	15 lbm	80	90	100	1.350	
Malerbehandling af eksisterende fodpaneler	31 lbm	80	90	100	2.790	
Demontering af fast inventar	1 sum	500	500	500	500	
						0
Inventar						0
Montage af nyt inventar (Genanvendelse)	1 sum	0	0	0	0	
						0
Overslag - Lyngkilde						0
Nedrivning						0
						0
VVS						0
Ny vent. kanalføring + sugehov	150 m ³ /t	100	112	125	16.831	
						0
EL						0
Demontering af installation for eksisterende maskiner	1 sum	6.000	8.000	10.000	8.000	
Kraftinstallation for nye maskiner	1 sum	7.500	10.000	12.500	10.000	
						0
I alt, Håndværk (Metal)						<u>56.503</u>

Base - Landsbypedel og kontor/vejledning						
Overslag - ERIK						
Nedrivning						0
						0
Murer						0
						0
Tømer						0
Etablering af nye gipsvægge	5 m ²	600	850	1.000	4.148	
Levering og montering af nye fodpaneler, malerbehandlet	4 lbm	100	120	150	488	
Levering og montering af nye døre inkl. Gerichter, malerbehandlet	1 stk	6.000	8.000	10.000	8.000	
Levering og montering af nye lofter	0 m ²	500	600	750	0	
Slibning af trægulv	30 m ²	150	200	250	6.000	

FGU - Ringsted
Budgetoverslag
Arbejder vedr. FGU på Campusskolen

Gulvmand						0
	Levering og montering af ny gulvbelægning	0 m2	500	650	1.000	0
	Montage af malerbehandlet fodpanel.	0 lbm	100	120	150	0
Maler						0
	Malerbehandling af eksisterende vægge inkl. pletspartling	97 m2	70	95	100	8.819
	Malerbehandling af eksisterende fodpaneler	19 lbm	80	90	100	1.710
	Malerbehandling af ny væg.	0 m2	160	200	250	0
Inventar						0
Overslag - Lyngkilde						0
Nedrivning						0
VVS						0
	Ny vent. kanalføring	0 m ³ /t	100	112	125	0
EL						0
	Lokale ændret til 2 rum for henholdsvis pedel og kontor - bevares					0
	Demontering	0 sum	2.000	4.000	5.000	0
	El-tavle	0 m ²	80	90	100	0
	Føringsveje	0 m ²	70	80	90	0
	Installationskanaler	0 m	400	600	1.000	0
	Lysinstallation med dagslysregulering	0 m ²	300	350	450	0
	Belysningsarmaturer	0 m ²	250	300	400	0
	Kraftinstallationer	0 m ²	55	60	70	0
	230V dobbeltudtag i installationskanal	0 stk	500	600	750	0
	PDS-udtag i installationskanal	4 stk	1.300	1.600	1.700	6.237
	ABA-anlæg	0 sum	150	200	300	0
						0

I alt, Base - Miljø og genbrug
35.402
Ny hovedindgang

Overslag - ERIK						
Nedrivning						
	Demontering af fodpaneler inkl. bortskaffelse	8 lbm	10	20	30	160
	Demontering af eksisterende lofter	29 m ²	60	70	80	2.030
Murer						
	Etablering af nye dørhul (9M)	1 stk	3.500	5.000	7.000	5.102
Tømer						
	Levering og montering af nye døre inkl. gerichter	1 stk	6.000	8.000	10.000	8.000
	Etablering af ny gipsvæg	30 m ²	600	850	1.000	24.888
	Levering og montering af nye fodpaneler, malerbehandlet	23 lbm	100	120	150	2.807
	Levering og montering af nye lofter	29 m ²	500	600	750	17.696
Gulvmand						0
						0
Maler						0
	Malerbehandling af eksisterende vægge inkl. pletspartling	12 m2	65	85	100	1.008
	Malerbehandling af nye vægge inkl. spartling	60 m2	70	95	100	5.455
Inventar						0
						0
						0

Overslag - Lyngkilde						
Nedrivning						0
	Radiator demonteres	1 stk	4.000	5.000	6.000	5.000
EL						
	Demontering	1 sum	1.000	2.000	2.500	1.898
	Lysinstallation	29 m ²	200	250	350	7.546
	Belysningsarmaturer	29 m ²	250	300	400	8.996
I alt, Ny hovedindgang						<u>90.585</u>
Base - Kommunikation og Medie						
Overslag - ERIK						
Nedrivning						0
	Etablering af nye dørhuller (9M) i gipsvæg	2 stk.	1.000	2.500	4.500	5.204
	Demontering af eksisterende lofter	58 m ²	60	70	80	4.060
	Demontering af fast inventar (udgift dækker hele eksisterende biologilokale)	1 sum	2.500	3.500	5.000	3.602
Murer						0
						0
						0
Tømer						0
	Levering og montering af nye døre inkl. gerichter	1 stk	6.000	8.000	10.000	8.000
	Levering og montering af nye skydedøre inkl. gerichter	1 stk	7.000	8.000	9.000	8.000
	Levelevering og montering af fodpaneler, malerbehandlet	8 lbm	100	120	150	928
	Levering og montering af nye lofter	58 m ²	500	600	750	35.392
Gulvmand						0
						0
						0
Maler						0
	Malerbehandling af eksisterende vægge inkl. Pletsparthing	50 m ²	65	85	100	4.199
	Malerbehandling af nye vægge	30 m ²	70	95	100	2.728
	malerbehandling af eksisterende fodpaneler	20 lbm	60	70	100	1.482
Inventar						0
						0
						0
Overslag - Lyngkilde						0
Nedrivning						0
						0
VVS						0
	Ny vent. kanalføring	650 m ³ /t	100	112	125	72.933
	Radiator flyttes	1 stk	4.000	5.000	6.000	5.000
EL						
	Demontering	1 sum	4.000	8.000	10.000	7.592
	El-tavle	66 m ²	80	90	100	5.940
	Føringsveje	66 m ²	70	80	90	5.280
	Installationskanaler	20 m	400	600	1.000	12.816

FGU - Ringsted
Budgetoverslag
Arbejder vedr. FGU på Campusskolen

Lysinstallation med dagslysregulering	66 m ²	300	350	450	23.773
Belysningsarmaturer	66 m ²	250	300	400	20.473
Kraftinstallationer	66 m ²	55	60	70	4.027
230V dobbeltudtag i installationskanal	40 stk	500	600	750	24.408
PDS-udtag i installationskanal	20 stk	1.300	1.600	1.700	31.184
ABA-anlæg	66 sum	150	200	300	13.873
					0

I alt, Base - Kommunikation og Medie.
300.894
Base - Musik og Kunstnerisk produktion, depot, vejl.
Overslag - ERIK
Nedrivning

Demontering af loft inkl. Bortskaffelse	29 m ²	60	70	80	2.030
Demontering af eksisterende glasvæg, stilles i depot	1 sum	600	1.000	1.500	1.020
Demontering af eksisterende lofter	88 m ²	60	70	80	6.160

Murer

0

0

0

Tømer

0

Etablering af nye gipsvægge	53 m ²	600	850	1.000	43.554
Genmontering af glasvæg	1 sum	800	1.500	2.000	1.459
Levering og montering af nye døre inkl. gerichter	1 stk	6.000	8.000	10.000	8.000
Levering og montering af nye skydedøre inkl. gerichter	1 stk	7.000	8.000	9.000	8.000
Levering og montering af nye lofter	29 m ²	500	600	750	17.696
Levering og montering af fodpaneler, malerbehandlet	45 lbm	100	120	150	5.431
Levering og montering af nye lofter	88 m ²	500	600	750	53.698

Gulvmand

0

0

0

Maler

0

Malerbehandling af eksisterende vægge inkl. Pletspartling	55 m ²	65	85	100	4.619
Malerbehandling af nye vægge	90 m ²	70	95	100	8.183
Malerbehandling af eksisterende fodpaneler	20 lbm	60	70	100	1.482

Inventar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I alt, Base - Musik og Kunstnerisk produktion, depot, vejled.
372.597
Kælder, Gang og trapperum
Overslag - ERIK

Ingen ombygning eller istandsættelse 0

0

0

0

Overslag - Lyngkilde

Ingen ombygning 0

0

0

I alt, Kælder, Gang og trapperum**0****Kælder, Depoter****Overslag - ERIK**

Ingen ombygning eller istandsættelse

0

0

0

Overslag - Lyngkilde

Input fra PH

0

0

I alt, Kælder, Depoter**0****I alt, alle arbejder****3.623.069***MIDsamlet*

Ansvar: ERIK og Lyngkilde
 Budgetark: FGU - Hal og Pavillion
 Delområde: 3.02

Dato: 22.02.2019
 Revision: **B**
 Rev.dato: **11.03.2019**

Pos.	Emne:	Mgd.	Enh.	Pmin	Psan	Pmax	Mid
x.xx.01	Hal til Maskinpark og depoter og Fiskeopdræt						
	Overslag ERIK						0
	Etablering af maskinpark, depoter og fiskeopdræt (uopvarmet)	100	m ²	1.500	2.000	3.000	210.204
	Etablering af fiskeopdræt og depot	136	m ²	1.500	2.000	3.000	285.878
	Etablering af flisebelægning inkl. Underlag (invendigt)	236	m ²	80	180	300	43.443
	Etablering af flisebelægning inkl. Underlag (udvendigt)	100	m ²	80	180	300	18.408
							0
							0
							0
	VVS						0
	3 taphaner + vask	1	sum	18.000	20.000	22.000	20.000
	Kloak						0
	Etablering af 3 afløb til fiskeri + udskiller	1	sum	70.000	70.000	70.000	70.000
							0
	EL						0
	Elforsyning til hal . 63A	1	sum	15.000	20.000	30.000	21.020
	El-tavle	236	m ²	50	60	80	14.642
	Alarm ved strømsvigt	1	sum	8.000	10.000	15.000	10.612
	Lysinstallation	236	m ²	200	250	350	61.408
	Belysningsarmaturer	236	m ²	150	200	300	49.608
	Kraftinstallationer	236	m ²	55	60	70	14.401
	Terrænbelysning	1	sum	15.000	20.000	25.000	20.000
							0
	I alt, Hal til Maskinpark og depoter						839.624
	I alt, alle arbejder						839.624
							MIDsamlet

Overslag udarbejdet af bygherre

x.xx.03	FGU - Fiskeopdræt, installation af nyt udstyr					
	Overslag udarbejdet af kommunen					
	Fiskeopdræt, installation af nyt udstyr	1 sum	374.045	374.045	374.045	374.045

I alt, Fiskeopdræt, installation af nyt udstyr. 374.045

I alt, alle arbejder						374.045
						<i>MIDsamlet</i>

Ansvar: ERIK og Lyngkilde
 Budgetark: Landskab - Afledt af FGU
 Delområde: Landskab

Dato: 22.02.2019
 Revision: **B**
 Rev.dato: **11.03.2019**

Pos.	Emne	Mgd.	Enh.	Pmin	Psan	Pmax	Mid
Etablering af vej mellem Campus og kirken							
Overslag udarbejdet af Kommunen							
	Etablering af vej mellem Campus og kirken	1	sum	104.519	104.519	104.519	104.519
I alt, Etablering af vej mellem kirken og FGU							<u>104.519</u>
Renovering af trappe ved Brandvej							
Overslag ERIK							
	Nedrivning af eksisterende gelænder	1	sum	1.000	1.500	2.000	1.500
	Renovering af eksisterende trappe	1	sum	20.000	25.000	30.000	25.000
I alt, Renovering af trappe ved Brandvej.							<u>26.500</u>
Flytning af Containerplads							
Overslag ERIK							
	Etablering af belægning til containerplads (asfalt)	30	m ²	600	750	1.000	23.112
	Flytning af Container.	1	sum	1.500	2.000	3.000	2.102
I alt, Flytning af Containerplads							<u>25.214</u>
Udearealer til FGU							
Overslag ERIK							
	Levering og montering af fast inventar - (borde/bænke)	1	sum	10.000	15.000	20.000	15.000
I alt, Udearealer til FGU							<u>15.000</u>
Afskærmning mellem FGU og Campusskolen							
Overslag ERIK							
	Etablering af afskærmning - hækbeplantning	1	sum	10.000	15.000	20.000	15.000
I alt, Afskærmning mellem FGU og Campusskolen							<u>15.000</u>
Niveaufri adgang til ny hovedindgang							
Overslag ERIK							
	Niveaufri adgang til ny hovedindgang	1	sum	8.000	10.000	15.000	10.612
I alt, Niveaufri adgang til ny hovedindgang							<u>10.612</u>
I alt, alle arbejder							196.846
							<i>MIDsamlet</i>

Ansvar: ERIK og Lyngkilde

Dato: 22.02.2019

Budgetark: Ombygning/istandsættelse - Afledt FGU

Revision: B

Delområde: 2.03

Rev.dato: 11.03.2019

	ombygning/istandsættelser - Afledt af FGU
	ombygning/istandsættelser - Afledt af nye valgfag
	Ombygning/Istandsættelse - Afledt Brugerønsker

Pos./ rumnr.	Emne:	Mgd.	Enh.	Pmin	Psan	Pmax	Mid
2.03.01	Bygning 2 - Ny lærerforberedelse (rumnr. 2151.A)						
	Overslag - Erik						
Tømrer							
	Etablering af ny skillevæg, gips (ca.7,7mx2,3m)	18	m ²	600	850	1.000	14.933
	Levering og montering af ny dør inkl. Malet gerichter	1	stk.	6.000	8.000	10.000	8.000
	Montering af nye malerbehandlet fodpaneler inkl. spartling og pletm.	15	lbm	100	120	150	1.831
Maler							
	Malerbehandling af ny væg inkl. spartling	36	m ²	70	95	100	3.273
	Malerbehandling af eksisterende brystning (7,7 x 0.9)	7	m ²	80	100	110	686
	Malerbehandling af eksisterende vægge inkl. pletspartling	43	m ²	65	85	100	3.611
	Malerbehandling af eksisterende fodpaneler inkl. pletspartling	23	lbm	60	70	100	1.704
							0
							0
							0
	Overslag - Lyngkilde						
VVS							
	Ny vent. kanalføring	500	m ³ /t	50	55	60	27.500
EL							
	Demontering	1	sum	2.000	4.000	5.000	3.796
	El-tavle	60	m ²	80	90	100	5.400
	Føringsveje	60	m ²	70	80	90	4.800
	Installationskanaler	30	m	400	600	1.000	19.224
	Lysinstallation med dagslysregulering - Genanvendes	0	m ²	300	350	450	0
	Belysningsarmaturer - Genanvendes	0	m ²	250	300	400	0
	Kraftinstallationer	60	m ²	55	60	70	3.661
	230V dobbeltudtag i installationskanal	8	stk	500	600	750	4.882
	PDS-udtag i installationskanal	8	stk	1.300	1.600	1.700	12.473
	ABA-anlæg - Genanvendes	0	m ²	150	200	300	0
							0
							0
							0
	I alt, Ny lærerforberedelse						115.774

I alt, alle arbejder**115.774**
MIDsamlet

Ansvar: ERIK og Lyngkilde
 Budgetark: Ombygning/istandsættelse - Afledt af nye valgfag
 Delområde: 2.03, P2.01, 2.04 og 3.02

Dato: 22.02.2019
 Revision: **B**
 Rev.dato: **11.03.2019**

ombygning/istandsættelser - Afledt af FGU
ombygning/istandsættelser - Afledt af nye valgfag
Ombygning/Istansættelse - Afledt Brugerønsker

Pos./ rumnr.	Emne:	Mgd.	Enh.	Pmin	Psan	Pmax	Mid
2.04 Istansættelse af undervisningslokale (rumnr. 2109 - nuv. Billedkunst)							
Overslag ERIK							
Nedrivning							
	Demontering af fast inventar	1	sum	1.500	2.500	3.500	2.500
Gulvmand							
							0
Maler							
	Malerbehandling af eksisterende vægge	65	m ²	65	85	100	5.459
	Malerbehandling brystning	8	m ²	80	100	110	784
	Malerbehandling af eksisterende fodpaneler	33	lbm	60	70	100	2.445
	Malerbehandling af eksisterende gericher	5	lbm	60	70	100	370
Overslag Lyngkilde							
VVS							
							0
EL							
	Ingen el-arbejder						0
I alt, istandsættelse af undervisningslokale							<u>11.557</u>

3.03 Nyt musiklokale i bygn 1 (lokale 1168)							
Overslag ERIK							
Nedrivning							
							0
Tømrer							
	Lydregulering af væg	1	sum	5.000	8.000	12.000	8.204
	Ny lydør	1	stk	10.000	12.500	14.000	12.296
Maler							
	Malerbehandling af eksisterende vægge	65	m ²	65	85	100	5.459
	Malerbehandling eksisterende brystning	8	m ²	80	100	110	784
	Malerbehandling af eksisterende fodpaneler	33	lbm	60	70	100	2.445
	Malerbehandling af eksisterende gericher	5	lbm	60	70	100	370
Inventar							
	<i>Depot anvendes I stedet for skabe</i>						0
Overslag Lyngkilde							
VVS							
	Ingen vvs-arbejder						0
EL							
	Ingen el-arbejder						0
I alt, istandsættelse af musiklokale							<u>29.557</u>

I alt, alle arbejder

41.115

MIDsamlet

Ansvar: **ERIK og Lyngkilde**

Dato: 22.02.2019

Budgetark: Afledt af brugerønsker

Revision: **B**

Delområde: 2.03 og P2.03 samt fællesarealer

Rev.dato: **11.03.2019**

	ombygning/istandsættelser - Afledt af FGU
	ombygning/istandsættelser - Afledt af nye valgfag
	Ombygning/Istansættelse - Afledt Brugerønsker - Der er afsat 1.000.000 kr.

Pos./ rumnr.	Emne	Mgd.	Enh.	Pmin	Psan	Pmax	Mid
X.xx.xx	Ombygning af træmøbler i fællesrum bygning 1 - OPTION						
	Overslag ERIK						
Nedrivning							
	Nedrivning af træmøbler i fællesrum	5 stk.		0	0	0	0
							0
Inventar							
	Inventar ombygges	5 stk		20.000	25.000	30.000	125.000
							0
							0
	Overslag Lyngkilde						0
VVS							0
	Ingen vvs-arbejder						0
							0
EL							0
	Ingen el-arbejder						0
							0
	I alt, Nedrivning af træmøbler i fællesrum + nye gruppemøbler						<u>125.000</u>

I alt, alle arbejder (OPTION)**125.000**
MIDsamlet

Ansvar: **Totalleverandør - ST-Skoleinventar/Nordstrøm & Søkvist**

Dato: 22.02.2019

Budgetark: Byggeplads og byggeledelse

Revision: **B**

Delområde: Alle områder under ST-Skoleinventar

Rev.dato: **11.03.2019**

	ombygning/istandsættelser - Afledt af FGU
	ombygning/istandsættelser - Afledt af nye valgfag
	Ombygning/Istandsættelse - Afledt Brugerønsker

Pos./ rumnr.	Emne	Mgd.	Enh.	Pmin	Psan	Pmax	Mid
Byggeplads og byggeledelse							0
	Overslag Nordstrøm & Søkvist	1	sum	180.000	200.000	268.014	209.799
	<i>Overslag nedgraderet af ERIK, I og med at arbejderne reduceres</i>						0
							0
							0
							0
							0
	I alt, Byggeplads og byggeldelse						<u>209.799</u>
I alt, alle arbejder							209.799
							<i>MIDsamlet</i>

Ansvar: **Totalleverandør - ST-Skoleinventar/Nordstrøm & Søkvist**

Dato: 22.02.2019

Budgetark: Nye faglokaler - Afledt af FGU

Revision: **B**

Delområde: P2.02

Rev.dato: **11.03.2019**

	ombygning/istandsættelser - Afledt af FGU
	ombygning/istandsættelser - Afledt af nye valgfag
	Ombygning/Istansættelse - Afledt Brugerønsker

Pos./ rumnr.	Emne	Mgd.	Enh.	Pmin	Psan	Pmax	Mid
P2.02A Bygning 2 - Fysik/Kemi - 2 EKSIST. FYSIKLOKALER BEVARES + 1 NYT I STUEPLAN							
	Opgradering af eksist. To fysiklokaler - ny belysning og maling pr rum	2	sum	60.000	80.000	100.000	160.000
	Ombygning af nyt lokale til fysik, stueplan (2 lokaler sammenlægges)	1	sum	150.000	200.000	250.000	200.000
	Genbrug af inventar - Nyt Fysiklokale I stueplan, demontering og genmontering af eksisterende inventar	1	sum	75.300	85.000	120.000	90.163
							0
	I alt, Fysik/Kemi						<u>450.163</u>
P2.03A Bygning 2 - Biologi EKSIST. LOKALE BEVARES							
	Opgradering af eksist. biologilokale- ny belysning og maling	1	sum	50.000	70.000	90.000	70.000
							0
	I alt, biologi.						<u>70.000</u>
	I alt, alle arbejder						520.163
							<i>MIDsamlet</i>

Ansvar: **Totalleverandør - ST-Skoleinventar/Nordstrøm & Søkvist**

Dato: 22.02.2019

Budgetark: Nye faglokaler - Afledt af nye valgfag

Revision: **B**

Delområde: 2.01, 2.02 og P2.04

Rev.dato: **11.03.2019**

	ombygning/istandsættelser - Afledt af FGU
	ombygning/istandsættelser - Afledt af nye valgfag
	Ombygning/Istansættelse - Afledt Brugerønsker

Pos./ rumnr.	Emne	Mgd.	Enh.	Pmin	Psan	Pmax	Mid
2.01	Bygning 2 - Håndværk og Design (rumnr. 2105,2118.A, 2119)						
	Overslag ST-Skoleinventar - inventar H&D	1	sum	173.009	173.009	173.009	173.009
	Overslag Nordstrøm & Søkvist	1	sum	603.200	603.200	603.200	603.200
							0
							0
	I alt, Håndværk og Design						<u>776.209</u>
2.02	Bygning 1 - Billedkunst (rumnr. 1167)						
	Overslag ERIK - brutto vurdering af inventar til Billedkunst	1	afs	50.000	70.000	80.000	67.959
	<i>Inventarbudget er minimumsbudget</i>						
	Overslag ERIK Brutto vurdering af istandsættelse af lokale	1	afs	80.000	90.000	110.000	92.041
	<i>Lokale genbruges i størst muligt omfang - nyt lys + males</i>						0
							0
	I alt, Billedkunst						<u>160.000</u>
P2.04	Bygning 2 Madkundskab (2037)						
	Overslag ST-Skoleinventar - inventar til Madkundskab	1	sum	154.255	154.255	154.255	154.255
	Overslag Nordstrøm & Søkvist	1	sum	452.578	452.578	452.578	452.578
							0
							0
	I alt, Madkundskab						<u>606.833</u>
	I alt, alle arbejder						<u>1.543.042</u>
							<i>MIDsamlet</i>