

BENLØSEGÅRDENS SFO



DOKUMENT 7

AREAL- OG RUMSKEMAER



Ringsted
Kommune



1 AREALSKEMA **3**

2 RUMSKEMAER **5**

1 AREALSKEMA

Nedenstående arealskema angiver de enkeltes nybyggede rums funktioner, samt præciserer med kommentarer særlige forhold som den projekterende skal medtage i projektet.

De angivne rum og arealer herfor er vurderede arealer og skal ses som retningsgivende ønsker til projektet. Bruttoarealet er beregnet med udgangspunkt i det vurderede netto-areal med faktor 1,3 (eksempel: 100m² netto x 1,3 = 130m² brutto) og beregnes uden decimaler. U-opvarmede arealer angives kun med vurderet bruttoareal.

| NYBYGGEDE U-OPVARMEDE AREALER | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------|
| RUM NR. | FUNKTION: | KOMMENTARER: | AREAL BRUTTO M ² |
| 1. | Mellembygning/koblingsbygning (u-opvarmet) | Mellembygning opføres således at der kan opnås tørskoet gang mellem ny hovedbygning og eksisterende opvarmet længebygning (se endvidere "forudsætningsbilag J – Situationsplan, Projektinformation"). Mellembygning ønskes opført med størst muligt lysindfald. Foruden at forbinde de to bygninger skal der fra mellembygningen være adgang til det fri mod gårdspladsen, samt mod den sydvestlige indkørsel. Disse døre tænkes at være den primære indgang til SFO'en. Hvis budget tillader det, så ønskes der etableret elevatorlift til 1.sal i eksisterende opvarmede længebygning. | 26 |
| 15. | Overdækket uderum | Det overdækkende uderum skal benyttes til udendørsaktiviteter og ophold. I det overdækkende uderum skal der etableres udendørs teknologikøkken. | 60 |
| I ALT: | | | 86 m² |

| NYBYGGEDE OPVARMEDE AREALER | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| RUM NR. | FUNKTION: | KOMMENTARER: | AREAL NETTO M ² | AREAL BRUTTO M ² |
| 2. | Garderobe | Der etableres grov-garderobe. Der er pt. 140 indmeldte børn. Der skal være garderobeplads til alle børn. Garderobe kan evt. laves i sammenhæng med mellembygning ift. at få skabt den fornødne garderobeplads. | 51 | 66 |
| 3. | Handicaptoliet | Etableres med heldækkende el-betjent lift, briks og plads til 2 hjælpere, samt eleverbar vask. | 12 | 16 |
| 4. | Gang | Det skal være muligt at 2 kørestole skal kunne komme forbi hinanden. | 7 | 9 |
| 5. | Depotrum | Skal indeholde skabsplads med hylder. | 6 | 8 |
| 6. | Fællesrum /køkken, xør og spille rum. | Fællesrum etableres som husets centrale samlingssted. Der skal etableres åbent køkkenmiljø med mulighed for varigt ophold via barer/diske. Vaskeskab ønskes udført elevertbart, således at kørestolsbrugere kan betjene denne. Xør bordet skal være i alm. Højde. Rummet generelt lyst, evt. med ovenlys vinduer, loft til kip, og med dør og større vinduesparti ud til haven (mod øst). Borde til spil. Vores inde dyr. Sofa gruppe m.m. | 60 | 78 |
| 7. | Multimedierum | Etableres med akustikvægge og lydstoppende vægge. Lamper hænges op. Grøn væg i den ene ende, spejlvæg i den anden. Lille podie/scene m/rampe op. Aflåst Skab til mixer, ipad, m.m. | 20 | 26 |
| 8. | Depotrum/grupperum | Telte m.m. fra kælderen/Bolde m.m. | 6 | 8 |



| | | | | |
|--------|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 9. | Værksted/grupperum | Skal vende mod "ude værkstedet" i gården. | 20 | 26 |
| 10. | Toilet | Etableres med 3 toiletbåse hvor vægge skal være lukkede mod gulv og loft., og i rummet en fælles håndvask. Toilet skal kunne tilgås inde fra bygning og fra det tilstødende udendørsområde. Gerne i tæt forbindelse med det udendørs overdækkede uderum. | 15 | 20 |
| 11. | Krea-rum | Etableres med mindre "the-køkken" med håndvaske, gulv afløb mv. Evt. indbyggede skabe. Krea-rum og rum 9. værksted/grupperum, skal være op ad hinanden evt. med foldevæg imellem. | 25 | 33 |
| 12. | Grupperum/PC rum | Der etableres foldevæg mellem grupperum 12. og 13. Etableres med lydstoppende vægge. | 20 | 26 |
| 13. | Grupperum/multirum | Der etableres foldevæg mellem grupperum 12. og 13. Lego rum. | 20 | 26 |
| 14. | Teknikrum | | 10 | 13 |
| I ALT: | | | 272 m² | 355 m² |

2 RUMSKEMAER

På de følgende sider er der beskrevet specifikke rumskemaer med afsæt i det samlede Arealskema.

Rumskemaerne fungerer som supplement til byggeprogrammet og har således ikke forrang for dette. Hvor eksempelvis krav til tilgængelighedsforanstaltninger er beskrevet i byggeprogram, men ikke nævnt i nærværende dokument. Så er kravet stadig gældende. Hvor eksempelvis et specifikt krav til en gulvoverflade er beskrevet i et rumskema, men ikke i byggeprogrammet. Så er kravet stadig gældende. Det pålægger at Totalrådgiveren at kvalitetssikre om kravene overholder evt. lovkrav, eksempelvis for brand og ventilation. Således at det sikres et lovmæssigt holdbart udbudsprojekt til hovedentreprenøren.

Rumskemaerne indeholder;

- Generel beskrivelse
- Krav til overflader (gulv, vægge, lofter)
- Angivelse af hvilket Inventar rummet som minimum skal indeholde, henholdsvis som entreprenørleverance eller bygherreleverance.
- Krav til ventilation
- Krav til sanitære installationer
- Krav til belysning
- Krav til omfang af El-installationer
- Krav til omfang af IT- og kommunikationsinstallationer
- Krav til omfang af brand- og sikkerhedsmæssige installationer


1. Mellembygning

| GENERELT | |
|---|--|
| Rum funktion: | U-opvarmet bygning, som skal forbinde ny hovedbygning med eksisterende opvarmet længebygning. Bygningen skal arkitektonisk laves som en naturlig overgang fra gammelt til nyt. |
| Rumnummer: | 1. |
| Vurderet areal, brutto m ² : | 26m ² |
| Særlige funktioner: | Bygningen skal udføres med mulighed for høj grad af naturlig ventilation/tilførsel af friskluft. |
| Særlige arbejder: | Der skal generelt tænkes i passagemuligheder for kørestolsbrugere, således at f.eks. færdsel i kørestol fra mellembygning – via gårdsplads – til stalde, skal kunne muliggøres uden at kørestolsbrugeren har behov for bistand fra hjælpepersonale. Bygningen tænkes anvendt som den primære adgang for bygningsmassen på matriklen. Hvis budget tillader det, så ønskes der etableret elevatorlift til 1.sal i eksisterende opvarmede længebygning. |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Malet beton med skridsikker overflade. Ved døre til det fri udføres der undersænket gulvmatte som GEGGUS - Top Clean Trend®, ca. 13mm indbygningshøjde |
| Vægge: | Vægge ønskes primært udført som glaspartier |
| Lofter: | Træbeton |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | Nej |
| Bygherreleverancer | Nej |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | Nej |
| Mekanisk udsugning: | Ja |
| Naturlig ventilation: | Ja |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | Nej |
| Håndvaske: | Nej |
| Brusere: | Nej |
| Gulvafløb: | Nej |
| Øvrige: | Nej |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |
| Styring: | Lystænding udføres med bevægelse/tilstedeværelsessensorer, således at lyset tænder ved bevægelse og slukker automatisk efter en indstillet tid. |
| Særbelysning: | Hvor der i mellembygningen udføres døre til det fri, skal der etableres udvendige lysarmaturer i tæt forbindelse med dørene. Lystænding herfor udføres ligeledes med bevægelse/tilstedeværelsessensorer. |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |
| 230 V stikkontakter i væg: | Nej |
| 230 V gulvbokse: | Ja, 2 stk. |



| | |
|----------------------------|--|
| Andet: | På udvendig facade mod gårdareal skal der etableres 2 x230V udvendige stikkontakter. |
| IT / KOMMUNIKATION: | |
| Krydsfelter: | Nej |
| PDS-stik i væg: | Nej |
| PDS-stik i gulvbokse: | Nej |
| A/V-installation: | Nej |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | Nej |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Nej |
| ABDL: | Nej |
| ADK: | Nej |
| AIA: | Ja – Se krav i byggeprogram |
| Andet: | Serieforbundet røgmeldere |

2. Garderobe

| GENERELT | |
|--|---|
| Rum funktion: | Garderobe |
| Rumnummer: | 2. |
| Vurderet areal, netto m ² : | 51 m ² |
| Særlige funktioner: | Der etableres grov-garderobe. Der er pt. 140 indmeldte børn. Der skal være garderobeplads til alle børn. Garderobe kan evt. laves i sammenhæng med mellembbygning ift. at få skabt den fornødne garderobeplads. |
| Særlige arbejder: | Opmærksomhed på kørestolsbrugere, således at det sikres at de kan anvende garderoben. |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Skridsikker vinyl med hulkel mod vægge. Hulkel føres 20cm op af væg. |
| Vægge: | Malet filt, glans 10 |
| Lofter: | Træbeton |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | Inventar for grov-garderobe for min. 40 personer. Inventar for en person skal som min. bestå af hattehylde, knagerække og afsætningshylde. Se nedenstående billede for inspiration.  |
| Bygherreleverancer | Nej |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | VAV styret efter, fugt, CO ₂ og temperatur. |
| Mekanisk udsugning: | Nej |
| Naturlig ventilation: | Oplukkelige vinduer og døre. |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | Nej |
| Håndvaske: | Nej |
| Brusere: | Nej |
| Gulv afløb: | Ja. |
| Øvrige: | På udvendig facade mod gårdareal skal der etableres udendørshane med koldt brugsvand. |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |



| | |
|----------------------------|---|
| Styring: | Styring udføres med automatisk dagslysregulering med DALI, samt bevægelse/tilstedeværelsessensorer med DALI, således at lyset slukker automatisk efter en indstillet tid, når der ikke er bevægelse i det pågældende rum. |
| Særbelysning: | Nej |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |
| 230 V stikkontakter i væg: | Ved alle døre etableres 1 stk. 230V stikkontakt. I rummet udføres 1 stk. 230V stikkontakt pr. på begyndt 4m2. Stikkontakter placeres jævnt fordelt. |
| 230 V gulvbokse: | Nej |
| Andet: | Nej |
| IT / KOMMUNIKATION: | |
| Krydsfelter: | Nej |
| PDS-stik i væg: | Ja. Placeres tæt på hoveddør. |
| PDS-stik i gulvbokse: | Nej |
| A/V-installation: | Nej |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | Nej |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ADK: | Ja |
| AIA: | Ja – Se krav i byggeprogram |
| Andet: | Betjeningspanel for AIA placeres i ved garderobeindgang. |

3. Handicaptoliet

| GENERELT | |
|--|---|
| Rum funktion: | Handicaptoliet |
| Rumnummer: | 3. |
| Vurderet areal, netto m ² : | 12 m ² |
| Særlige funktioner: | Handicaptoliet; Kvalitetsniveau A. Med el-betjent lift og briks, og plads til 2 hjælpere |
| Særlige arbejder: | Nej |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Skridsikker vinyl med hulkel mod vægge. Hulkel føres 20cm op af væg. |
| Vægge: | - Der udføres vægfliser fra overkant hulkel, som føres op af væg til overkant 140 cm fra gulv. - Vægflader over fliseareal udføres som glatte (filt) hvide vægge og malerbehandles i glans 20. |
| Lofter: | Hygiejneloft |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | - Personlift. Som spørg projektgruppens ergoterapeut |
| Bygherreleverancer | - Sæbedispenser, toiletrulleholder, knager, hygiejneposeholder, affaldsstativer |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | Nej |
| Mekanisk udsugning: | CAV jf. Bygningsreglement. |
| Naturlig ventilation: | Oplukkelige vinduer |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | 1 stk. handicaptoliet med armstøtter. |
| Håndvaske: | 1 stk. håndvask med berøringsfrit armatur, med el-betjent højdejustering |
| Brusere: | 1 stk. bruser med armatur og støttegreb. |
| Gulvafløb: | 1 stk. placeres i bruseområde. |
| Øvrige: | Spejl og sanitetstilbehør jf. Byggeprogram. |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |
| Styring: | Styring udføres med automatisk dagslysregulering med DALI, samt bevægelse/tilstedeværelsessensorer med DALI, således at lyset slukker automatisk efter en indstillet tid, når der ikke er bevægelse i det pågældende rum. |
| Særbelysning: | Spejlarmatur ved vask |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |
| 230 V stikkontakter i væg: | - Ved indgangsdør etableres 1 stk. 230V stikkontakt. - Nær spejlarmatur etableres 1. stk. 230V stikkontakt. |
| 230 V gulvbokse: | Nej |
| Andet: | Der etableres nødvendige strømudtag for højdejusterbar vask, samt personlift. |
| IT / KOMMUNIKATION: | |



| | |
|--------------------------|---|
| Krydsfelter: | Nej |
| PDS-stik i væg: | Nej |
| PDS-stik i gulvbokse: | Nej |
| A/V-installation: | Nej |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | Nej |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ADK: | Nej |
| AIA: | Ja - se krav i byggeprogram |
| Andet: | Nej |

4. Gang

| GENERELT | |
|--|---|
| Rum funktion: | Fordelingsgang |
| Rumnummer: | 4. |
| Vurderet areal, netto m ² : | 7 m ² |
| Særlige funktioner: | OBS på gangbredde ift. kørestolsbrugere. To kørestole skal kunne passere hinanden. |
| Særlige arbejder: | Nej |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Linoleum, fodpaneler som malerbehandlet træ med monteret fejelliste |
| Vægge: | Malet filt, glans 10 |
| Lofter: | Træbeton |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | Nej |
| Bygherreleverancer | Nej |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | VAV styret efter CO2 og temperatur. |
| Mekanisk udsugning: | Nej |
| Naturlig ventilation: | Nej |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | Nej |
| Håndvaske: | Nej |
| Brusere: | Nej |
| Gulvafløb: | Nej |
| Øvrige: | Nej |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |
| Styring: | Styring udføres med automatisk dagslysregulering med DALI, samt bevægelse/tilstedeværelsessensorer med DALI, således at lyset slukker automatisk efter en indstillet tid, når der ikke er bevægelse i det pågældende rum. |
| Særbelysning: | Nej |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |
| 230 V stikkontakter i væg: | Ved alle døre etableres 1 stk. 230V stikkontakt. I rummet udføres 1 stk. 230V stikkontakt pr. på begyndt 4m ² . Stikkontakter placeres jævnt fordelt. |
| 230 V gulvbokse: | Nej |
| Andet: | Nej |
| IT / KOMMUNIKATION: | |
| Krydsfelter: | Nej |



| | |
|--------------------------|---|
| PDS-stik i væg: | Nej |
| PDS-stik i gulvbokse: | Nej |
| A/V-installation: | Nej |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | Nej |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ADK: | Nej |
| AIA: | Ja - krav i byggeprogram |
| Andet: | Nej |

5. Depotrum

| GENERELT | |
|--|---|
| Rum funktion: | Depotrum for diverse opbevaring, samt placering af printere |
| Rumnummer: | 5. |
| Vurderet areal, netto m ² : | 6m ² |
| Særlige funktioner: | Printere placeres i dette rum, hvorfor der skal sørges for fornødent udsugning |
| Særlige arbejder: | Nej |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Linoleum, fodpaneler som malerbehandlet træ med monteret fejelliste |
| Vægge: | Malet filt, glans 10 |
| Lofter: | Træbeton |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | Nej |
| Bygherreleverancer | Højskabe, hylde mv. |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | VAV styret efter CO2 og temperatur. |
| Mekanisk udsugning: | Nej |
| Naturlig ventilation: | Nej |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | Nej |
| Håndvaske: | Nej |
| Brusere: | Nej |
| Gulvafløb: | Nej |
| Øvrige: | Nej |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |
| Styring: | Styring udføres med automatisk dagslysregulering med DALI, samt bevægelse/tilstedeværelsessensorer med DALI, således at lyset slukker automatisk efter en indstillet tid, når der ikke er bevægelse i det pågældende rum. |
| Særbelysning: | Nej |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |
| 230 V stikkontakter i væg: | 2 x 2. stk. 230V almindelig stikkontakt |
| 230 V gulvbokse: | Nej |
| Andet: | Nej |
| IT / KOMMUNIKATION: | |
| Krydsfelter: | Nej |



| | |
|--------------------------|---|
| PDS-stik i væg: | 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a |
| PDS-stik i gulvbokse: | Nej |
| A/V-installation: | Nej |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | Nej |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ADK: | Nej |
| AIA: | Ja - se krav i byggeprogram |
| Andet: | Nej |

6. Fællesrum

| GENERELT | |
|--|--|
| Rum funktion: | Fællesrummet skal fungere som husets centrale samlings- og opholdssted. Der skal etableres åbent køkkenmiljø med mulighed for varigt ophold via barer/diske. Rummet generelt lyst, evt. med ovenlys vinduer, loft til kip, og med dør og større vinduesparti ud til haven (mod øst). Borde til spil. Plads til inde dyr. Sofa gruppe m.m. |
| Rumnummer: | 6. |
| Vurderet areal, netto m ² : | 65m ² |
| Særlige funktioner: | Vaskeskab ønskes udført eleverbart, således at kørestolsbrugere kan betjene denne sektion i køkkenet. |
| Særlige arbejder: | Nej |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Linoleum, fodpaneler som malerbehandlet træ med monteret fejeliste |
| Vægge: | Malet filt, glans 10 |
| Lofter: | Akustikforbedrende lofter |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | Åbent køkkenmiljø indeholdende min; <ul style="list-style-type: none"> - Indbygningsovn med pyrolyse, kogesektion med induktion, køleskab, fryseskab, opvaskemaskine - Køkkenskabe dimensioneret til at indeholde service for 40 personer |
| Bygherreleverancer | Højskabe, hylde mv. |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | VAV styret efter CO2 og temperatur. |
| Mekanisk udsugning: | Nej |
| Naturlig ventilation: | Nej |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | Nej |
| Håndvaske: | Vask i køkken |
| Brusere: | Nej |
| Gulvafløb: | Nej |
| Øvrige: | Nej |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |
| Styring: | Styring udføres med automatisk dagslysregulering med DALI, samt bevægelse/tilstedeværelsessensorer med DALI, således at lyset slukker automatisk efter en indstillet tid, når der ikke er bevægelse i det pågældende rum. Der ønskes dynamisk lyssætning. |
| Særbelysning: | Der ønskes zone-opdelt lyssætning, således at eksempelvis køkkenmiljø har selvstændig zone for opnåelse af AT'-krav for lux for indretning af faste arbejdspladser. Andre zoner i rummet skal kunne dæmpes, for at opnå diversitet. |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |



| | |
|----------------------------|--|
| 230 V stikkontakter i væg: | Ved alle døre etableres 1 stk. 230V stikkontakt. I rummet udføres 1 stk. 230V stikkontakt pr. på begyndt 3m ² . Stikkontakter placeres jævnt fordelt. |
| 230 V gulvbokse: | 2 x 2 stk. 230V |
| Andet: | Nej |
| IT / KOMMUNIKATION: | |
| Krydsfelter: | Nej |
| PDS-stik i væg: | 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a |
| PDS-stik i gulvbokse: | 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a. Kan laves i kombination med gulvbokse for 230V udtag |
| A/V-installation: | Der skal forberedes for 1 stk. projektor. |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a. Udtag placeres over nedhængt loft som forberedelse for henholdsvis drop for wifi, samt projektor. |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ADK: | Nej |
| AIA: | Ja - se krav i byggeprogram |
| Andet: | Nej |

7. Multimedierum

| GENERELT | |
|--|---|
| Rum funktion: | Rum der planlægges anvendt til forskellige aktiviteter - eksempelvis musik, teater og tv-optagelser. |
| Rumnummer: | 7. |
| Vurderet areal, netto m ² : | 20m ² |
| Særlige funktioner: | Musikrum |
| Særlige arbejder: | Etableres med akustikvægge og lydstoppende vægge. "green screen" væg. |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Linoleum, fodpaneler som malerbehandlet træ med monteret fejeliste |
| Vægge: | Malet filt, glans 10, kombineret med akustikforbedrende vægpaneler |
| Lofter: | Akustikforbedrende lofter |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | Lille podie/scene i den ene ende med rampe. Fuldt dækkende spejlvæg i den anden ende. |
| Bygherreleverancer | 2 x 60cm aflåselige højskabe |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | VAV styret efter CO2 og temperatur. |
| Mekanisk udsugning: | Nej |
| Naturlig ventilation: | Nej |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | Nej |
| Håndvaske: | Nej |
| Brusere: | Nej |
| Gulvafløb: | Nej |
| Øvrige: | Nej |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |
| Styring: | Styring udføres med automatisk dagslysregulering med DALI, samt bevægelse/tilstedeværelsessensorer med DALI, således at lyset slukker automatisk efter en indstillet tid, når der ikke er bevægelse i det pågældende rum. |
| Særbelysning: | Nej |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |
| 230 V stikkontakter i væg: | Ved alle døre etableres 1 stk. 230V stikkontakt. I rummet udføres 1 stk. 230V stikkontakt pr. på begyndt 3m ² . Stikkontakter placeres jævnt fordelt. |
| 230 V gulvbokse: | 1 x 2 stk. 230V |
| Andet: | Nej |
| IT / KOMMUNIKATION: | |



| | |
|--------------------------|--|
| Krydsfelter: | Nej |
| PDS-stik i væg: | 2 x 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a |
| PDS-stik i gulvbokse: | 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a. Kan laves i kombination med gulvbokse for 230V udtag |
| A/V-installation: | Der skal forberedes for 1 stk. projektor i loft. |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a. Udtag placeres over nedhængt loft som forberedelse for henholdsvis drop for wifi, samt projektor. |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ADK: | Nej |
| AIA: | Ja - se krav i byggeprogram |
| Andet: | Nej |

8. Depot- og grupperum

| GENERELT | |
|--|---|
| Rum funktion: | Depotrum for diverse opbevaring. |
| Rumnummer: | 8. |
| Vurderet areal, netto m ² : | 6m ² |
| Særlige funktioner: | Rummet skal også kunne benyttes som "afskærmet" rum, altså et mindre grupperum. Hvorfor at indeklima skal være for varigt personophold. |
| Særlige arbejder: | Såfremt det er muligt, så ønskes rummet højt, evt. loft til kip, således at der kan tænkes opbevaring i højden. Eller evt. mulighed for adgang til tagrum via dette rum. |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Linoleum, fodpaneler som malerbehandlet træ med monteret fejelliste |
| Vægge: | Malet filt, glans 10 |
| Lofter: | Nedhængt systemloft |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | Nej |
| Bygherreleverancer | Højskabe, hylde mv. |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | VAV styret efter CO2 og temperatur. |
| Mekanisk udsugning: | Nej |
| Naturlig ventilation: | Nej |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | Nej |
| Håndvaske: | Nej |
| Brusere: | Nej |
| Gulvafløb: | Nej |
| Øvrige: | Nej |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |
| Styring: | Styring udføres med automatisk dagslysregulering med DALI, samt bevægelse/tilstedeværelsessensorer med DALI, således at lyset slukker automatisk efter en indstillet tid, når der ikke er bevægelse i det pågældende rum. |
| Særbelysning: | Nej |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |
| 230 V stikkontakter i væg: | 2 x 2. stk. 230V almindelig stikkontakt |
| 230 V gulvbokse: | Nej |
| Andet: | Nej |
| IT / KOMMUNIKATION: | |



| | |
|--------------------------|---|
| Krydsfelter: | Nej |
| PDS-stik i væg: | 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a |
| PDS-stik i gulvbokse: | Nej |
| A/V-installation: | Nej |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | Nej |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ADK: | Nej |
| AIA: | Ja - se krav i byggeprogram |
| Andet: | Nej |

9. Værksted/grupperum

| GENERELT | |
|--|---|
| Rum funktion: | Rum som påtænkes at blive benyttet til håndarbejde/mindre værkstedsarbejder. |
| Rumnummer: | 9. |
| Vurderet areal, netto m ² : | 20m ² |
| Særlige funktioner: | Nej |
| Særlige arbejder: | Nej |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Linoleum, fodpaneler som malerbehandlet træ med monteret fejlliste |
| Vægge: | Malet filt, glans 10 |
| Lofter: | Nedhængt systemloft |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | Nej |
| Bygherreleverancer | Nej |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | VAV styret efter CO2 og temperatur. |
| Mekanisk udsugning: | Nej |
| Naturlig ventilation: | Nej |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | Nej |
| Håndvaske: | Ja. 1 stk. frit hængende porcelænsvask. |
| Brusere: | Nej |
| Gulvafløb: | Ja. 1 stk. underhåndvask. |
| Øvrige: | Nej |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |
| Styring: | Styring udføres med automatisk dagslysregulering med DALI, samt bevægelse/tilstedeværelsessensorer med DALI, således at lyset slukker automatisk efter en indstillet tid, når der ikke er bevægelse i det pågældende rum. |
| Særbelysning: | Nej |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |
| 230 V stikkontakter i væg: | Ved alle døre etableres 1 stk. 230V stikkontakt. I rummet udføres 1 stk. 230V stikkontakt pr. på begyndt 3m ² . Stikkontakter placeres jævnt fordelt. |
| 230 V gulvbokse: | 1 x 2 stk. 230V |
| Andet: | Nej |
| IT / KOMMUNIKATION: | |
| Krydsfelter: | Nej |



| | |
|--------------------------|--|
| PDS-stik i væg: | 2 x 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a |
| PDS-stik i gulvbokse: | 1 x 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a. Kan laves i kombination med gulvboks for 230V udtag |
| A/V-installation: | Der skal forberedes for 1 stk. projektor i loft. |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a. Udtag placeres over nedhængt loft som forberedelse for henholdsvis drop for wifi, samt projektor. |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ADK: | Nej |
| AIA: | Ja - se krav i byggeprogram |
| Andet: | Nej |

10. Toilet

| GENERELT | |
|--|--|
| Rum funktion: | Toiletter for medarbejdere og brugere. |
| Rumnummer: | 10. |
| Vurderet areal, netto m ² : | 15 m ² |
| Særlige funktioner: | Nej |
| Særlige arbejder: | Fælles håndvask. Etableres med 3 toiletbåse med vægge fra gulv til loft og aflåselige døre. Der skal være direkte adgang til det fri fra toiletet, således at børn på legepladsen hurtigt kan komme til. Gerne i tæt forbindelse til det overdækkede underum. |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Skridsikker vinyl med hulkel mod vægge. Hulkel føres 20cm op af væg. |
| Vægge: | - Der udføres vægfliser fra overkant hulkel, som føres op af væg til overkant 140 cm fra gulv. - Vægflader over fliseareal udføres som glatte (filt) hvide vægge og malerbehandles i glans 20. |
| Lofter: | Hygiejneloft |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | Spejl og sanitetstilbehør jf. Byggeprogram. |
| Bygherreleverancer | - Sæbedispenser, toiletrulleholder, knager, hygiejneposeholder, affaldsstativer |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | Nej |
| Mekanisk udsugning: | CAV jf. Bygningsreglement. |
| Naturlig ventilation: | Evt. oplukkeligt vindue |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | 3 stk. væghængte toiletter. |
| Håndvaske: | 1 stk. håndvask med plads til 2 stk. berøringsfrie armaturer |
| Brusere: | Nej |
| Gulv afløb: | Ja |
| Øvrige: | Spejl og sanitetstilbehør jf. Byggeprogram. |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |
| Styring: | Styring udføres med automatisk dagslysregulering med DALI, samt bevægelse/tilstedeværelsessensorer med DALI, således at lyset slukker automatisk efter en indstillet tid, når der ikke er bevægelse i det pågældende rum. |
| Særbelysning: | Spejlarmatur ved vask |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |
| 230 V stikkontakter i væg: | - Ved indgangsdør etableres 1 stk. 230V stikkontakt. - Nær spejlarmatur etableres 1. stk. 230V stikkontakt. |



| | |
|----------------------------|---|
| 230 V gulvbokse: | Nej |
| Andet: | Nej |
| IT / KOMMUNIKATION: | |
| Krydsfelter: | Nej |
| PDS-stik i væg: | Nej |
| PDS-stik i gulvbokse: | Nej |
| A/V-installation: | Nej |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | Nej |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ADK: | Nej |
| AIA: | Ja - se krav i byggeprogram |
| Andet: | Nej |

11. Krea-rum

| GENERELT | |
|--|---|
| Rum funktion: | Rum der skal rumme kreative rammerne for kreativ leg, som eksempelvis formning mv. |
| Rumnummer: | 11. |
| Vurderet areal, netto m ² : | 25m ² |
| Særlige funktioner: | Etableres med mindre "the-køkken" med håndvask. Rummet ønskes placeret i tæt forbindelse med rum 9. Evt. med foldevæg imellem. |
| Særlige arbejder: | Fliser på væg bag the-køkken, samt fliser bag frithængende vask. |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Linoleum, fodpaneler som malerbehandlet træ med monteret fejeliste |
| Vægge: | Malet filt, glans 10 |
| Lofter: | Nedhængt systemloft |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | "Thekøkken" med håndvask |
| Bygherreleverancer | Nej |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | VAV styret efter CO2 og temperatur. |
| Mekanisk udsugning: | Nej |
| Naturlig ventilation: | Nej |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | Nej |
| Håndvaske: | Ja. 1 stk. frit hængende porcelænsvask. |
| Brusere: | Nej |
| Gulv afløb: | Ja. 1 stk. under håndvask. |
| Øvrige: | Nej |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |
| Styring: | Styring udføres med automatisk dagslysregulering med DALI, samt bevægelse/tilstedeværelsessensorer med DALI, således at lyset slukker automatisk efter en indstillet tid, når der ikke er bevægelse i det pågældende rum. |
| Særbelysning: | Nej |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |
| 230 V stikkontakter i væg: | Ved alle døre etableres 1 stk. 230V stikkontakt. I rummet udføres 1 stk. 230V stikkontakt pr. på begyndt 3m ² . Stikkontakter placeres jævnt fordelt. |
| 230 V gulvbokse: | 1 x 2 stk. 230V |
| Andet: | Nej |
| IT / KOMMUNIKATION: | |



| | |
|--------------------------|--|
| Krydsfelter: | Nej |
| PDS-stik i væg: | 2 x 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a |
| PDS-stik i gulvbokse: | 1 x 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a. Kan laves i kombination med gulvboks for 230V udtag |
| A/V-installation: | Der skal forberedes for 1 stk. projektor i loft. |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a. Udtag placeres over nedhængt loft som forberedelse for henholdsvis drop for wifi, samt projektor. |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varslng: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ADK: | Nej |
| AIA: | Ja - se krav i byggeprogram |
| Andet: | Nej |

12. Grupperum/PC rum

| GENERELT | |
|--|---|
| Rum funktion: | Rum der planlægges anvendt primært til at spille computer i. |
| Rumnummer: | 12. |
| Vurderet areal, netto m ² : | 20m ² |
| Særlige funktioner: | Bliver et meget støjende rum |
| Særlige arbejder: | Etableres med akustikvægge og lydstoppende vægge. Der skal laves foldevæg mellem rum 12 og 13. |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Linoleum, fodpaneler som malerbehandlet træ med monteret fejeliste |
| Vægge: | Malet filt, glans 10, kombineret med akustikforbedrende vægpaneler |
| Lofter: | Akustikforbedrende lofter |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | Nej |
| Bygherreleverancer | Nej |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | VAV styret efter CO2 og temperatur. |
| Mekanisk udsugning: | Nej |
| Naturlig ventilation: | Nej |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | Nej |
| Håndvaske: | Nej |
| Brusere: | Nej |
| Gulvafløb: | Nej |
| Øvrige: | Nej |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |
| Styring: | Styring udføres med automatisk dagslysregulering med DALI, med manuel betjening. Lyset skal kunne dæmpes. |
| Særbelysning: | Nej |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |
| 230 V stikkontakter i væg: | Ved alle døre etableres 1 stk. 230V stikkontakt. I rummet udføres 1 x 2 stk. 230V kombineret med EDB-stikkontakter pr. på begyndt 3m ² . Stikkontakter placeres efter aftale med bygherre. |
| 230 V gulvbokse: | 4 x 2 stk. 230V |
| Andet: | Nej |
| IT / KOMMUNIKATION: | |



| | |
|--------------------------|--|
| Krydsfelter: | Nej |
| PDS-stik i væg: | I rummet udføres der 1 x 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a pr. på begyndt 3m ² . PDS-stik placeres efter aftale med bygherre. |
| PDS-stik i gulvbokse: | 4 stk. PDS-udtag, kategori 6a. Kan laves i kombination med gulvbokse for 230V udtag |
| A/V-installation: | Der skal forberedes for 1 stk. projektor i loft. |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a. Udtag placeres over nedhængt loft som forberedelse for henholdsvis drop for wifi, samt projektor. |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ADK: | Nej |
| AIA: | Ja - se krav i byggeprogram |
| Andet: | Nej |

13. Grupperum/multirum

| GENERELT | |
|--|--|
| Rum funktion: | Rum der planlægges anvendt primært til at spille computer i. |
| Rumnummer: | 13. |
| Vurderet areal, netto m ² : | 20m ² |
| Særlige funktioner: | Nej |
| Særlige arbejder: | Der skal laves foldevæg mellem rum 12 og 13. |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Linoleum, fodpaneler som malerbehandlet træ med monteret fejelliste |
| Vægge: | Malet filt, glans 10, kombineret med akustikforbedrende vægpaneler |
| Lofter: | Nedhængt systemloft |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | Nej |
| Bygherreleverancer | Nej |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | VAV styret efter CO2 og temperatur. |
| Mekanisk udsugning: | Nej |
| Naturlig ventilation: | Nej |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | Nej |
| Håndvaske: | Nej |
| Brusere: | Nej |
| Gulvafløb: | Nej |
| Øvrige: | Nej |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |
| Styring: | Styring udføres med automatisk dagslysregulering med DALI, med manuel betjening. Lyset skal kunne dæmpes. |
| Særbelysning: | Nej |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |
| 230 V stikkontakter i væg: | Ved alle døre etableres 1 stk. 230V stikkontakt. I rummet udføres 1 stk. 230V stikkontakt pr. på begyndt 3m ² . Stikkontakter placeres jævnt fordelt. |
| 230 V gulvbokse: | 1 x 2 stk. 230V |
| Andet: | Nej |
| IT / KOMMUNIKATION: | |
| Krydsfelter: | Nej |



| | |
|--------------------------|--|
| PDS-stik i væg: | 2 x 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a |
| PDS-stik i gulvbokse: | 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a. Kan laves i kombination med gulvbokse for 230V udtag |
| A/V-installation: | Der skal forberedes for 1 stk. projektor i loft. |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a. Udtag placeres over nedhængt loft som forberedelse for henholdsvis drop for wifi, samt projektor. |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ADK: | Nej |
| AIA: | Ja - se krav i byggeprogram |
| Andet: | Nej |

14. Teknikrum

| GENERELT | |
|--|---|
| Rum funktion: | Teknikrum |
| Rumnummer: | 14. |
| Vurderet areal, netto m ² : | 10m ² |
| Særlige funktioner: | Nej |
| Særlige arbejder: | Nej |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Glittet beton |
| Vægge: | Gips, malerbehandlet glans 10 |
| Lofter: | Evt. træbeton |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | Nej |
| Bygherreleverancer | Nej |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | Nej |
| Mekanisk udsugning: | Ja, styret efter CO ₂ |
| Naturlig ventilation: | Nej |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | Nej |
| Håndvaske: | Nej |
| Brusere: | Nej |
| Gulvafløb: | Ja |
| Øvrige: | Spulehane for påfyldning af varmeanlæg |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-1 og Bygningsreglement 2018 skal overholdes. Alle belysningsarmaturer skal være med dæmpbare DALI spoler og med LED lyskilde. |
| Styring: | Styring udføres med automatisk dagslysregulering med DALI, samt bevægelse/tilstedeværelsessensorer med DALI, således at lyset slukker automatisk efter en indstillet tid, når der ikke er bevægelse i det pågældende rum. |
| Særbelysning: | Nej |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Ja |
| 230 V stikkontakter i væg: | Ud over behovet fra tekniske anlæg, så skal der etableres 2 x 2. stk. 230V almindelig stikkontakt |
| 230 V gulvbokse: | Nej |
| Andet: | Nej |
| IT / KOMMUNIKATION: | |
| Krydsfelter: | Ja |



| | |
|--------------------------|---|
| PDS-stik i væg: | 2 stk. PDS-udtag, kategori 6a |
| PDS-stik i gulvbokse: | Nej |
| A/V-installation: | Nej |
| Antenne/tlf.: | Nej |
| Andet: | Nej |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ADK: | Nej |
| AIA: | Ja - se krav i byggeprogram |
| Andet: | Nej |

15. Overdækket uderum

| GENERELT | |
|---|--|
| Rum funktion: | Overdækket udendørs areal til brug for teknologikøkken |
| Rumnummer: | 15. |
| Vurderet areal, brutto m ² : | 60 |
| Særlige funktioner: | "Teknologikøkken" |
| Særlige arbejder: | Teknologikøkken udføres med håndvaske og mulighed for tilslutning af diverse elektroniske apparater. Teknologikøkken udføres i vedligeholdelsesfrit materiale, som kan klare påvirkningen fra den udendørs placering. |
| OVERFLADER | |
| Gulve: | Fliser |
| Vægge: | - |
| Lofter: | Træbeton |
| INVENTAR | |
| Entreprenørleverancer: | Teknologikøkken i materialer der kan klarer udendørs etablering, indeholdende som min; <ul style="list-style-type: none"> - 8m² frit bordpladeareal - 2 integrerede vaske, inkl. Armaturer med koldt og varmt brugsvand. - 10 x 60cm aflåselige skabselementer for diverse opbevaring - 4 x 230v stikkontakter integreret i bordplade |
| Bygherreleverancer | Nej |
| VENTILATION | |
| Mekanisk ventilation: | - |
| Mekanisk udsugning: | - |
| Naturlig ventilation: | - |
| SANITÆRE INSTALLATIONER | |
| WC: | - |
| Håndvaske: | Ud over vaskene i teknologikøkkenet, så skal der etableres stålvaske med armatur. |
| Brusere: | Nej |
| Gulv afløb: | Ja, der laves spildevandsrist med mulighed for lokal rensning via inspektionsbrønd i umiddelbar nærhed. |
| Øvrige: | Nej |
| BELYSNING | |
| Grundbelysning: | DS/EN 12464-2 Lys og belysning - Lys ved arbejdspladser - Del 2: Udendørs arbejdspladser, skal overholdes. |
| Styring: | Manuel |
| Særbelysning: | Nej |
| EL-INSTALLATIONER: | |
| Tavler: | Nej |
| 230 V stikkontakter i væg: | - |
| 230 V gulvbokse: | - |



| | |
|----------------------------|---|
| Andet: | - |
| IT / KOMMUNIKATION: | |
| Krydsfelter: | - |
| PDS-stik i væg: | - |
| PDS-stik i gulvbokse: | - |
| A/V-installation: | - |
| Antenne/tlf.: | - |
| Andet: | Der skal trækkes kabel til dropstik for wifi-dækning. Placeres på loft. |
| BRAND OG SIKRING: | |
| ABA og varsling: | Omfang jf. BR18 og Ringsted Kommunes byggemyndighed |
| ABDL: | - |
| ADK: | - |
| AIA: | - |
| Andet: | - |